



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๐ เมตร ลำห้วยสาคร
บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ จะดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๐ เมตร ลำห้วยสาคร บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านรายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ ราคากลางเป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๒๐ วัน นั้น

อาศัยความตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคาที่เหมาะสม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุดที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคากลาง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๐ เมตร ลำห้วยสาคร บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านรายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ ราคากลางเป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๐ เมตร ลำห้วยสาคร บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๐ เมตร ลำห้วยสาคร บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นั้น

๓. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๐ เมตร ลำห้วยสาคร บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล ราคากลางเป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๙๐ วัน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑	ปร.๔	จำนวน ๖ แผ่น
๕.๒	ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓	ปร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔	แบบแปลน	จำนวน ๑๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายพนมกร คู่ผัด	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล
๖.๒	นายทวีศักดิ์ แม่่นชัยภูมิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓	นางรัชณีกร ทะจักร์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางราคาค่าก่อสร้าง

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 20 เมตร ลำห้วยสาคร ไม่มีทางเข้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลอายนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แบบแปลนเลขที่ /2563 ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
2	ประเภทงานทาง	112,134.00	
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	1,029,262.66	
4	เงื่อนไข ใข้ ป้ายโครงการ		
5	งานไม่พิจารณาปรับราคา		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,141,396.66	
	ปรับให้เหมาะสม คิดเป็นเงินประมาณ	1,140,000.00	
			ตัวอักษร(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

สะพาน ขนาดความยาว 20 เมตร. เฉลี่ยราคาประมาณ 51,452 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

(นายพนมกร คู่ผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหลอายนาโหล

2.....กรรมการ

(นายทวิศักดิ์ แม่นชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.....กรรมการ

(นางรัชนิกร ทะจักร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประมาณการเลขที่ / 2563

โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 20 เมตร ลำห้วยสาคร ไม่มีทางเท้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหม่มพู่ หมู่ที่ 8 ตำบลอายน่าโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แบบแปลนเลขที่ /2563 ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	82,500.00	1.3592	112,134.00	
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	807,264.83	1.2750	1,029,262.66	
4	เงื่อนไข ป้ายโครงการ				
5	งานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	พื้นที่ปกติ VAT 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,141,396.66	
	ปรับให้เหมาะสม คิดเป็นเงินประมาณ			1,140,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

สะพาน ขนาดความยาว 20 เมตร. เฉลี่ยราคาประมาณ 51,452 บาท/ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..........ประธานกรรมการ
(นายพนมกร คู่ฝัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดยอายน่าโดย

2..........กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3..........กรรมการ
(นางรัชนิกร ทะจักร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบประมาณราคา

แบบ ป.ร.4

โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ลำห้วยสาคร ไม่มีทางทางเท้า

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สถานที่ดำเนินการ บ้านหมงพู่ หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุด	200	ลบ.ม.			21.09	4,218.00	4,218.00	ใช้ราคาตามประกาศของ
2	เสาเข็ม คสล.ขนาด 40*40 cm*15 m	16	ต้น	12,205.61	195,289.76	-	195,289.76	195,289.76	พาณิชย์จังหวัดน่าน เดือน
	ค่าดอกเสาเข็ม	16	ต้น			2,057.00	32,912.00	32,912.00	ธันวาคม 2562 ราคาน้ำมัน
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	16	ต้น			370.00	5,920.00	5,920.00	โหล่า ปีม ปรท. อ.เมือง
	braching				-		-	-	=28.18 บาท/ลิตร
3	คอนกรีต ค3	1.54	ลบ.ม.	1,650.00	2,541.00	498.00	766.92	3,307.92	พาณิชย์จังหวัดแพร่ เดือน
	เหล็กเส้น DB25 SD40	0.2834	ต้น	16,450.47	4,662.06	2,900.00	821.86	5,483.92	พฤศจิกายน 2562
	เหล็กเส้น RB9 SR24	0.0598	ต้น	17,042.99	1,019.17	4,100.00	245.18	1,264.35	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ลวดผูกเหล็ก	8.6	กิก.	65.42	562.61		-	562.61	
	ไม่แบบ 33% (100%=20.48)	6.75	ตรม	920.00	6,210.00		-	6,210.00	
4	ค่าแรง ไม่แบบ 100%	20.48	ตร.ม.			154.00	3,153.92	3,153.92	
	เสาตอม่อตีริม ตับกลาง						-	-	
	คอนกรีต ค3	5.88	ลบ.ม.	1,650.00	9,702.00	498.00	2,928.24	12,630.24	
	เหล็กเส้น DB25 sd40	1.2751	ต้น	16,450.47	20,975.99	2,900.00	3,697.79	24,673.78	
	เหล็กเส้น RB9 sr24	0.2358	ต้น	17,042.99	4,018.74	4,100.00	966.78	4,985.52	

5	ลวดผูกเหล็ก	38	กก.	65.42	2,485.96					2,485.96	
	ไม้แบบ 33 (100%=58.88)	19.43	ตรม	920.00	17,875.60					17,875.60	
	ค่าแรง ไม้แบบ 100%	58.88	ตร.ม.			154.00			9,067.52	9,067.52	
	คานรับพื้น				-					-	
	คอนกรีต ค3	7	ลบ.ม.	1,650.00	11,550.00	498.00			3,486.00	15,036.00	
	เหล็กเส้น DB25 sd40	0.4428	ตัน	16,450.47	7,284.27	2,900.00			1,284.12	8,568.39	
	เหล็กเส้น DB12 sd40	0.03872	ตัน	16,521.50	639.71	3,300.00			127.78	767.49	
	เหล็กเส้น RB9 sd40	0.12814	ตัน	17,042.99	2,183.89	4,100.00			525.37	2,709.26	
	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	65.42	981.30					981.30	
	ไม้แบบ 33% (100%=40.8)	13.46	ตรม	920.00	12,383.20					12,383.20	
	ค่าแรง ไม้แบบ 100%	40.8	ตร.ม.			154.00			6,283.20	6,283.20	
	กำแพงสูงข้างกันดินสองข้าง										
	6	คอนกรีต ค3	6.86	ลบ.ม.	1,650.00	11,319.00	498.00			3,416.28	14,735.28
		เหล็กเส้น DB12 sd40	0.6063	ตัน	16,521.50	10,016.99	3,300.00			2,000.79	12,017.78
		เหล็กเส้น RB9 sr24	0.2515	ตัน	17,042.99	4,286.31	4,100.00			1,031.15	5,317.46
เหล็กเส้น RB6 sr24		0.0152	ตัน	17,840.19	271.17	4,100.00			62.32	333.49	
ลวดผูกเหล็ก		22	กก.	65.42	1,439.24					1,439.24	
ไม้แบบ (100%=78 m2)		25.74	ตรม	920.00	23,680.80					23,680.80	
ค่าแรง ไม้แบบ 100%		78	ตรม			154.00			12,012.00	12,012.00	

